

ZADANIE

Stavba: ZŠ a MŠ Fraňa Madvu -Nitrianske Sučany
Objekt: Stavebné úpravy na 1.NP

Objednávateľ: Obec Nitrianske Sučany ,972 21 Nitr.Sučany 242

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Nitrianske Sučany

Dátum: 14. 1. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	014	310279841.1	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. nad 300mm	m3	1,322		
2	012	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	3,000		
3	595	59531724130.1	YTONG Nadodverný preklad pre priečku 100 mm	ks	3,030		
4	014	317121251.1	Montáž prekladu Porotherm do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	2,000		
5	593	593411319.1	POROTHERM Keramický preklad KP 14,5x1200	ks	2,020		
6	011	342272121	Priečky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	17,236		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	6,000		
8	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,600		
9	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,775		
10	011	612473182	Vnútorná omietka vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	39,067		
11	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	39,067		
12	011	622421151.1	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocementová stien	m2	3,525		
13	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	3,525		
14	014	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,206		
15	014	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,060		
16	014	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	1,348		
17	011	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000		
18	553	5533194500.1	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	4,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ZADANIE

Stavba: ZŠ a MŠ Fraňa Madvu -Nitrianske Sučany
Objekt: Stavebné úpravy na 1.NP

Objednávateľ: Obec Nitrianske Sučany ,972 21 Nitr.Sučany 242

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Nitrianske Sučany

Dátum: 14. 1. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	5,250		
20	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	11,074		
21	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,554		
22	013	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,400		
23	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	0,400		
24	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,823		
25	013	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	1,230		
26	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	3,000		
27	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	3,525		
28	013	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000		
29	013	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t	ks	1,000		
30	013	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	5,000		
31	013	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	3,000		
32	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,984		
33	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,984		
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,984		
35	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,984		
99 Presun hmôt HSV							
36	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,682		

PSV

Práce a dodávky PSV

ZADANIE

Stavba: ZŠ a MŠ Fraňa Madvu -Nitrianske Sučany
Objekt: Stavebné úpravy na 1.NP

Objednávateľ: Obec Nitrianske Sučany ,972 21 Nitr.Sučany 242

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Nitrianske Sučany

Dátum: 14. 1. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
37	721	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000		
38	721	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	1,000		
39	721	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	2,000		
40	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	3,000		
41	721	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	2,000		
42	721	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	2,500		
43	721	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	3,000		
44	721	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	1,000		
45	721	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,000		
46	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000		
47	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,500		
48	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
49	721	722130211	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	12,000		
50	721	722130212	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	2,000		
51	721	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	2,000		
52	721	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	1,000		
53	721	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	1,000		
54	721	722181111.1	Ochrana potrubia izol.trubicami Tubolit hr. 10 mm do DN 20	m	14,000		
55	721	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000		
56	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000		
57	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000		

ZADANIE

Stavba: ZŠ a MŠ Fraňa Madvu -Nitrianske Sučany
 Objekt: Stavebné úpravy na 1.NP

Objednávateľ: Obec Nitrianske Sučany ,972 21 Nitr.Sučany 242

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Nitrianske Sučany

Dátum: 14. 1. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	721	722239101	omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2	ks	1,000		
59	551	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"	ks	1,000		
60	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	14,000		
61	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000		
62	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety							
63	721	725119106.1	Montáž splachovacej nádržky pre detské WC Baby s rohovým ventilom	ks	3,000		
64	551	5516423005449.1	splachovacia nádržka JIKA pre WC detské Baby	ks	3,000		
65	721	725119309.1	Montáž záchodovej misy baby detskej	súb.	3,000		
66	642	6420131170	JIKA BABY WC-detské 2703.7 biele	ks	3,000		
67	642	6420140770	JIKA WC doska BABY	ks	3,000		
68	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000		
69	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000		
70	642	6420137499.1	Umývadlo detské Jika Baby	ks	1,000		
71	721	725219601.1	Montáž polostípa umývadla	súb.	1,000		
72	642	6420111530.1	polostíp biely JIKA pre umývadlo Baby	ks	1,000		
73	721	725539160	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho prepádového do 5 L	súb.	1,000		
74	541	5413000120	Tatramat malolitrážny elektrický prepádový ohrievač nad umývadlo s batériou s objemom 5L.	ks	1,000		
75	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, - 0,00049t	ks	1,000		
76	721	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	2,000		
77	551	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	2,000		
78	721	725291119.1	Montáž a dodávka deliacich priečok z laminátu hr.13mm HPL	súb.	2,000		
79	721	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
80	731	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	20,000		

ZADANIE

Stavba: ZŠ a MŠ Fraňa Madvu -Nitrianske Sučany
Objekt: Stavebné úpravy na 1.NP

Objednávateľ: Obec Nitrianske Sučany ,972 21 Nitr.Sučany 242

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Nitrianske Sučany

Dátum: 14. 1. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
81	731	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	6,000		
82	731	733113113.1	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15,napoj.na jestv.potr.	ks	6,000		
83	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	20,000		
84	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							
85	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	3,000		
86	484	48492110.1	Termostat hlavica HERZ	ks	3,000		
87	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							
88	731	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice	ks	3,000		
89	731	735154010	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
90	484	4845388000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S 600x0600	ks	1,000		
91	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000		
92	484	4845395700	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K 600x1000	ks	2,000		
93	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	1,000		
94	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	2,000		
95	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
764 Konštrukcie klampiarske							
96	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,400		
97	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
766 Konštrukcie stolárske							

ZADANIE

Stavba: ZŠ a MŠ Fraňa Madvu -Nitrianske Sučany
Objekt: Stavebné úpravy na 1.NP

Objednávateľ: Obec Nitrianske Sučany ,972 21 Nitr.Sučany 242

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Nitrianske Sučany

Dátum: 14. 1. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
98	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	4,000		
99	611	6116017100.1	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm +(záмок,)kovanie	ks	3,000		
100	611	6116069100.1	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 2/3 80x197 cm +(záмок)kovanie	ks	1,000		
101	766	766699611	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	m2	9,165		
102	611	611900099.1	Kryty drevenné na vykurovacie telesá	ks	3,000		
103	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
104	767	767996801.1	Demontáž oceľových mreží /okno 2,35x1,5/	kpl	1,000		
105	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
771 Podlahy z dlaždíc							
106	771	771551020	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 200 x 200 mm-(položenie vyb.jestv.dlažd.. v miestn..)	m2	0,760		
107	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
781 Dokončovacie práce a obklady							
108	771	781445058	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 200x200 mm	m2	16,464		
109	597	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	16,793		
110	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
783 Dokončovacie práce - nátery							
111	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,880		
112	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,880		
113	783	783312220	Nátery vykúr.telies olejové oceľových radiátorov článkových dvojnás. 1x email - 105µm	m2	18,720		
114	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	71,000		
115	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	71,000		

ZADANIE

Stavba: ZŠ a MŠ Fraňa Madvu -Nitrianske Sučany
Objekt: Stavebné úpravy na 1.NP

Objednávateľ: Obec Nitrianske Sučany ,972 21 Nitr.Sučany 242

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Nitrianske Sučany

Dátum: 14. 1. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
784 Dokončovacie práce - maľby							
116	784	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m	m2	226,215		
117	784	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	64,400		
118	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3, 80 m	m2	260,687		
M Práce a dodávky M							
24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							
119	924	240011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	1,000		
120	429	4290013007.1	malý axiálny ventilátor na stenu	ks	1,000		
121	924	240035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000		
122	429	4290047799	Krycia mriežka kruhová KMK 100	ks	1,000		
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
123	HZS	HZS000113.1	Stavebno montážne práce ostatné nezapoč.v položkách....ako vrtanie otvorov ,oprava prestupov ,uzatvor.vody stup. Uk pri napojení ,dopust. syst..Uk..a pod.	hod	16,000		

Celkom

