

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu - havarijný stav
Objekt: 0371-01 - Odstránenie porúch na obvodovom plášti

JKSO:
Miesto: Nitrianske sučany

KS:
Dátum: 27.5.2016

Objednávateľ:
Obec Nitr. Sučany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STROJSTAV s.r.o. Prievidza

IČO: 31573258
IČO DPH: 2020467020

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				69 647,21
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				69 647,21
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	69 647,21	13 929,44
Cena s DPH		v	EUR	83 576,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu - havarijný stav

Objekt: 0371-01 - Odstránenie porúch na obvodovom plášti

Miesto: Nitrianske sučany

Dátum: 27.5.2016

Objednávateľ: Obec Nitr. Sučany

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV s.r.o. Prievidza

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	69 647,21
HSV - Práce a dodávky HSV	54 077,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 817,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 975,09
99 - Presun hmôt HSV	285,67
PSV - Práce a dodávky PSV	10 302,15
764 - Konštrukcie klampiarske	2 692,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 609,53
M - Práce a dodávky M	5 137,62
21-M - Elektromontáže	4 634,41
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	378,42
95-M - Revízie	124,79
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	129,65
	0,00
2) Ostatné náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 647,21

ROZPOČET

Stavba: Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu - havarijný stav

Objekt: 0371-01 - Odstránenie porúch na obvodovom plášti

Miesto: Nitrianske sučany

Dátum: 27.5.2016

Objednávateľ: Obec Nitr. Sučany

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV s.r.o. Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 647,211

HSV - Práce a dodávky HSV

54 077,785

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39 817,027

18	K	62242221	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% štukových	m2	139,842	7,594	1 061,960
19	K	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m2	139,842	4,224	590,693
1	K	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikónová roztieraná jemnozrná	m2	699,181	14,828	10 367,456
3	K	625252028	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS) natĺkacie kóty	m2	699,181	34,273	23 963,030
4	K	625252040	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mm Weber Terranova THERM - TERRANOVA (EPS) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	67,084	31,240	2 095,704
5	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	114,520	4,614	528,395
6	M	6119000970	Hliníkové parapetné dosky , š.250mm biela	m	114,520	10,564	1 209,789

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 975,088

8	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	907,410	1,553	1 409,208
9	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 10m	m2	907,410	1,289	1 169,651
10	K	941942901	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m nad 50 do 80 m	m2	2 722,230	0,942	2 564,341
39	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	907,411	1,343	1 218,653
12	K	953945007	Profil soklový pre hr.izolantu 10 cm, s okapovým nosom pre zateplovací systém Terranova,kód 29148	m	89,400	7,462	667,103
13	K	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému , okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m	m	335,420	7,916	2 655,185
14	K	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	449,320	3,303	1 484,104
15	K	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 priznaný vo fasáde	m	552,592	4,627	2 556,843
16	K	979089713	Poplatok,odvoz,prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	250,000	250,000

99 - Presun hmôt HSV

285,670

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	29,714	9,614	285,670

10 302,153

PSV - Práce a dodávky PSV

2 692,628

764 - Konštrukcie klampiarske

21	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, 0,00347t	m	30,520	0,656	20,021
23	K	764352227	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	30,520	19,043	581,192
32	K	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	14,169	28,338
31	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	0,881	1,762
20	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	114,520	0,881	100,892
24	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,400	18,428	707,635
22	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	38,400	0,656	25,190
33	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 600 mm	m	60,800	19,365	1 177,392
25	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,424	1,900	50,206

7 609,525

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

26	K	767316308	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri priechode svetla nad 3,5 do 4 m2	ks	1,000	58,168	58,168
27	M	5624501260	Bodový strešný svetlík- štvorcový	ks	1,000	1 430,134	1 430,134
28	K	767316308.1	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri priechode svetla nad 4 m2	ks	1,000	563,229	563,229
29	M	5624501260.1	Bodový strešný svetlík- obdĺžnikový	ks	1,000	5 475,200	5 475,200
30	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,267	1,100	82,794

5 137,619

M - Práce a dodávky M

4 634,411

21-M - Elektromontáže

34	K	210220	montáž hromozvodu	m	127,800	36,263	4 634,411
----	---	--------	-------------------	---	---------	--------	-----------

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

378,416

37	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	127,800	2,961	378,416
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

95-M - Revízie

124,792

35	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	2,000	62,396	124,792
----	---	-----------	--	------	-------	--------	---------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

129,654

36	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	21,609	129,654
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	---------

PODMIENKY ZHOTOVENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácii predmetu zmluvy popri podmienkach vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy riadiť aj nasledovnými podmienkami:

ČI. I. STAVENISKO

1. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce, súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične.
 2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať podľa projektu, t.j. odovzdať stavebnú pripravenosť (SP). Objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne na prevzatie SP minimálne 5 dni pred požadovaným termínom začatia stavebných a prípravných prác. Prevzatie SP potvrdia zástupcovia zmluvných strán písomným protokolom.
 3. Zhotoviteľ bude rešpektovať podmienky organizácie dopravy na stavbe a prístupové komunikácie na stavbu. Jednotlivé dodávky materiálov na stavbu bude zhotoviteľ avizovať vopred.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá, že bude udržiavať na prevzatom stavenisku a jeho bezprostrednom okolí poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti denne odvozom na vlastné náklady. Nečistoty a odpady, ktoré ponechá zhotoviteľ po dokončení predmetu zmluvy na stavenisku sa považujú za nedorobok s následnými sankciami podľa tejto zmluvy.
 5. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci realizujúci predmet zmluvy budú absolvovať príslušné a predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesne spôsobilí pre predmetnú činnosť. Súčasne prehlasuje, že má príslušné oprávnenia pre svoju činnosť (výkopové práce, práce vo výškach a pod).
- Zhotoviteľ je pri vykonávaní svojej činnosti zodpovedný za dodržiavanie podmienok BOZ a PO, ktoré vyplývajú z podmienok prevádzky staveniska a realizácie stavby. Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb, škodám na majetku, zhoršeniu podmienok pre verejnosť - negatívne účinky znečistenia, hluku, prípadne iných vplyvov vznikajúcich v dôsledku práce zhotoviteľa na stavenisku.
6. Zhotoviteľ úplne vypracuje stavenisko vrátane svojich zariadení a materiálu potrebných k realizácii predmetu zmluvy do 21 dní od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy ako celku.
 7. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
 8. Objednávateľ vytvorí na stavbe podmienky zodpovedajúce platným predpisom BOZ.
 9. V prípade pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa umožní objednávateľ riadiacemu pracovníkovi privolať prvú pomoc, prípadne pri jeho neprítomnosti sám zabezpečí neodkladne prvú pomoc a oznámenie o úraze.
 10. Ak bude mať možnosť, objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa využívanie spoločných WC na stavenisku stavby, ak nie, zhotoviteľ si zabezpečí prenosné suché WC na vlastné náklady.

ČI. II. STAVEBNÝ DOZOR

1. Stavebný dozor investora zabezpečí na stavbe objednávateľ. Stavebný dozor sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu stavby pre realizáciu a podľa dohodnutých podmienok stavebný denník, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby a pod. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bez omeškania.
2. Zhotoviteľ umožní stavebnému dozoru, oprávnenej osobe objednávateľa podľa článku VIII. ods. 11 zmluvy o dielo, zástupcovi autorského dozoru generálneho projektanta kontrolovať vykonávanie prác.
3. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor, objednávateľ alebo zástupca autorského dozoru generálneho projektanta a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.

ČI. III. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. V stavebnom denníku sa budú zaznamenávať množstvá dodaných výrobkov - materiálu - deň ich dodania a miesto ich uskladnenia. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach z dôvodu na strane objednávateľa, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti predmetu zmluvy.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
 - a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektu
 - c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov
 - d) prehľad skúšok každého druhu
3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
4. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, štatutárny zástupca objednávateľa, projektant (autorizovaný stavebný inžinier – autorský dozor) poverený výkonom autorského dozoru. Ak šéf montáže nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadří sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Šéf montáže zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom nesúhlasí, zapíše to do troch pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa podľa článku VIII. ods.11 zmluvy o dielo.

ČI. IV. KONTROLA PRÁČ

1. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni vopred písomne a tiež záznamom v stavebnom

denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

ČI. V. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRÁC (PREDMETU ZMLUVY)

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi (7 dní vopred), kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy tak, aby odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bolo ukončené v zmluvnom termíne. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými technickými normami, projektom stavby pre realizáciu ako aj touto zmluvou. Doklady o úspešnom výsledku týchto skúšok podmieňujú prevzatie predmetu zmluvy.

Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.

2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného predmetu zmluvy pripraví zhotoviteľ tieto doklady (v slovenskom jazyku):

- a) stavebný denník
- b) doklady v zmysle zákona č. 50/ 1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení
- c) doklady v zmysle zákona č. 90/ 1998 Z .z. o stavebných výrobkoch v platnom znení
- d) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy
- d) protokoly o individuálnych a komplexných skúšok vrátane výsledkov meraní
- e) záručné listy k dodaným zariadeniam a návody na použitie od výrobcov
- f) revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov
- g) certifikáty, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov v zmysle zákon a 30/68 o štátnom skúšobníctve a znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/95 o certifikácii.
- h) doklady o zneškodňovaní odpadov

3. Dokladom o splnení - odovzdaní predmetu zmluvy zhotoviteľom je „Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy“, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Protokol“ podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach.

V „Protokole“ zhotoviteľ prehlási, že predmet zmluvy odovzdáva a objednávateľ prehlási, že predmet zmluvy preberá. „Protokol“ obsahuje najmä: zhodnotenie akostí vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa.

Ak objednávateľ odmieta predmet zmluvy prevziať, spíšu obe strany samostatnú zápisnicu, v ktorej vedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

4. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ pripraví k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu predmet zmluvy vyčistený.

6. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie ani nemenia hodnotu predmetu zmluvy, nie sú vadou, ak boli dohodnuté stavebnom denníku a potvrdené objednávateľom. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy.

ČL. VI. OSOBY OPRÁVNENÉ ROKOVAŤ OHĽADNE REALIZOVANÉHO PREDMETU ZMLUVY

- a) za objednávateľa: PhDr. Pavol Caňo – starosta obce
Ing. Mário Klopan – stavebný dozor
- b) za zhotoviteľa: Ing. Peter Červeňanský – konateľ
Eduard Ivanič – výrobný riaditeľ
Ing. Branislav Páleník – stavbyvedúci
Juraj Šiatinský - technik

ČL. VII. INÉ DOHODY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii predmetu zmluvy použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi informácie o súvisiacich prácach iných zhotoviteľov a zabezpečí koordináciu týchto prác.
3. Objednávateľ je povinný upozorniť tých zhotoviteľov, ktorí prichádzajú do styku s realizovaným predmetom zmluvy o nebezpečenstve poškodenia a znečistenia tohto predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť už zabudované konštrukcie a výrobky iných zhotoviteľov pred poškodením a znečistením.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom, ale výrazne označení názvom firmy na pracovnom odevu. Súčasne sa zaväzuje, že jeho pracovníci sa budú zdržiavať len v priestore bezprostredného pracoviska.
6. Ak zhotoviteľ svojvoľne preruší vykonávanie stavebných prác má objednávateľ zádržné právo na všetok materiál a strojné zariadenie zhotoviteľa.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 17024/2017 a je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Nitrianskych Sučanoch, dňa:

V Prievidzi, dňa: 30.8.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Príloha č. 3

Čl. I.

**POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
VO VECI DODRŽIAVANIA PREDPISOV BOZ**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude plniť nasledovné povinnosti:

Riadne oboznámi svojich zamestnancov s ohrozením, ktoré pre nich vyplýva z pohybu po stavenisku objednávateľa a to najmenej v rozsahu stĺpca č. 3, 4 tabuľky č. 1 tejto prílohy.

Zhotoviteľ pridelí osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom a zároveň ich poučí o ich správnom používaní.

Zhotoviteľ riadne poučí svojich zamestnancov v rozsahu STN 343 108 – Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnického vzdelania (neplatí pre zamestnancov s elektrotechnickým vzdelaním).

Zhotoviteľ riadne oboznámi svojich zamestnancov s obsahom Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Po riadnom oboznámení je zhotoviteľ povinný svojich zamestnancov preskúšať zo znalosti predpisov, s ktorými boli oboznámení. O riadnom oboznámení preskúšaní svojich zamestnancov vyhotoví písomný doklad, ktorý odovzdá manažérovi projektu objednávateľa pred nástupom svojich zamestnancov na pracovisko.

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť manažéra projektu objednávateľa s ohrozením, ktoré vyplýva pre zamestnancov objednávateľa v podobnom rozsahu ako odst. a) tohto bodu.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 17024/2017. Je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Nitrianskych Sučanoch, dňa:

V Prievidzi, dňa: 30.8.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



HARMONOGRAM PRÁC

Stavba : ZŠ s MŠ Fraňa Madvu – odstránenie prorúch na obvodovom plášti

Mesiace	
01	02
03	

Doba realizácie